



Uitvoeringsvoorwaarden Epoxy-, polyurethaan-, troffelvloeren SBR Vloeren en Interieur B.V. (05.21.01)

Algemeen:

1. De vloeren ons bezemschoon, vrij van kalk-, specie- en verfresten worden opgeleverd.
2. Er tijdens aanbrengen van de vloer geen werkzaamheden in dezelfde ruimte door derden worden uitgevoerd.
3. Het werk ons geheel glasdicht en tochtvrij wordt opgeleverd en door u vorstvrij wordt gehouden.
4. Schoonmetselwerk e.d. is afgeplakt door opdrachtgever.
5. Er voldoende werkverlichting opgesteld is door opdrachtgever
6. Wij gebruik kunnen maken van uw schaft- en toilet gelegenheden.
7. Er een wateraansluiting met voldoende druk ter beschikking wordt gesteld op werkbare afstand (maximaal 20 m¹) van de werkplek en opstelplaats.
8. Elektriciteit (220/380 V, 32A) en verwarming gratis ter beschikking staan.
9. De vloeren vorm-, drukvast en blijvend droog zijn.
10. De algemene voorwaarden zakelijk verkeer voor afbouwbedrijven, opgesteld door de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. Gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171023 van toepassing zijn.
11. In afwijking op algemene consumenten voorwaarden voor afbouwbedrijven is artikel 15 niet van toepassing op deze offerte c.q. overeenkomst
12. Dat de opdrachtgever zorg draagt voor voldoende parkeervoorzieningen op maximale afstand van 25 m¹ van het desbetreffende werk.
13. Dat eventuele kosten voor het parkeren zullen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
14. Eventueel benodigde vergunningen door opdrachtgever worden verzorgd.
15. Opdrachtaanvaarding geschiedt onder voorbehoud van het verkrijgen van een toereikend limiet van Coface kredietverzekering.
16. Eenheidsprijzen zijn gebaseerd op een opdracht van de totaal uitgebrachte offerte.

Epoxy-, polyurethaan-, troffelvloeren:

1. De ondervloeren niet voorzien mogen worden van een curing compound o.g. Dit in verband met de hechting van kunstharsvloer. Een aanwezig curing compound dient volledig verwijderd te worden. Dichte of te glad afgewerkte betonvloeren eerst mechanisch opruwen of stralen.
2. In de werkruimtes en de ruimtes welke in verbinding staan met de werkruimtes geen voedingsmiddelen (of zaken die daar mee in aanraking komen) aanwezig zijn. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van planten.
3. Voor verdiepingswerk kranen/liften door de opdrachtgever gratis ter beschikking worden gesteld.
4. Ons afval in een door u beschikbaar gestelde container kan worden gedeponneerd.
5. Na oplevering mag de vloer gedurende 1 dag niet betreden worden, gedurende 3 dagen niet belast worden met zware voorwerpen en gedurende 7 dagen niet in aanraking komen met vloeistoffen (i.v.m. vlekvorming).
6. De luchttemperatuur moet tijdens de uitvoering en de daarop volgende 24 uur tenminste 17 °C zijn, de vloer temperatuur dient minimaal 15 °C zijn
7. Tenzij anders overeengekomen gaan wij uit van een type II vloer in de klasse C.
8. Beoordeling van de vloer gebeurt volgens de SBR-CUR Richtlijn K653.14 2014 feb Specificatie en beoordeling van kunsthars gebonden gietvloeren op esthetische aspecten. Deze zijn te downloaden van onze site www.sbrvloeren.nl

